

ZP.261.8.2022

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont pomieszczeń znajdujących się **na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 31 w Czersku**, szczegóły zostały określone poniżej.
2. W ramach zadań Wykonawca jest zobowiązany do:
 - zakupu wszelkich materiałów budowlanych, materiałów montażowych i pomocniczych – fabrycznie nowych, sprawnie technicznych,
 - poniesienia kosztów sprzętu i urządzeń budowlanych, kosztów transportu, wyładunku i wniesienia oraz innych kosztów niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia,
 - wykonania wszelkich prac zagospodarowania i zabezpieczenia terenu remontu niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia remontu, w szczególności zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pomieszczeń nie będących terenem prac budowlanych,
 - zabezpieczenie mebli i urządzeń biurowych,
 - zorganizowania, prowadzenia, kierowania, technicznego nadzorowania i zabezpieczania robót zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym i obowiązującymi w Polsce przepisami, uporządkowanie terenu robót z odpadów własnych w razie potrzeby – przede wszystkim po wykonanych pracach oraz likwidacja zaplecza.
3. Ramowe godziny wykonywania prac: od poniedziałku do soboty w godzinach 7¹⁵ do 20⁰⁰ (harmonogram robót określony zostanie przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym). Roboty będą wykonywane bez wyłączenia obiektu z użytkowania.

Przedmiar robot:

L.p.	biuro nr 19 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	70m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	70m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	18m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	17mb

Siedziba: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
tel./fax: (052) 398 47 65
sekretariat@cus.czernsk.pl

OŚRODEK PROFILAKTYKI RODZINNEJ
89-650 Czersk, ul. Batorego 4a
tel./fax: (052) 398 92 42
opr@cus.czernsk.pl

DZIENNY DOM „SENIOR+”
89-650 Czersk, ul. Królowej Jadwigi 4
tel.: 698 591 118
dds@cus.czernsk.pl

CENTRUM „REAKTYWACJA”
89-650 Czersk, ul. Kolejowa 7
tel.: 789 333 326
cr@cus.czernsk.pl

strona internetowa: www.cus.czernsk.pl

BIP: <https://cus-czernsk.bip.gov.pl>

ePUAP: /MGOPS-CZERSK/skrytka lub /MGOPS-CZERSK/SkrytkaESP

L.p.	biuro nr 20 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	94m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	94m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	22m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	22mb

L.p.	biuro nr 21 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	66m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	66m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	16m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	16mb

L.p.	biuro nr 22 - pomieszczenie socjalne (kuchnia) Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	50m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	50m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	10m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	13mb

L.p.	Korytarz 1 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	50m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	50m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	6m ²

Siedziba: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
89-650 Czernik, ul. Przytorowa 22
tel./fax: (052) 398 47 65
sekretariat@cus.czernik.pl

OŚRODEK PROFILAKTYKI RODZINNEJ
89-650 Czernik, ul. Batorego 4a
tel./fax: (052) 398 92 42
opr@cus.czernik.pl

DZIENNY DOM „SENIOR+”
89-650 Czernik, ul. Królowej Jadwigi 4
tel.: 698 591 118
dds@cus.czernik.pl

CENTRUM „REAKTYWACJA”
89-650 Czernik, ul. Kolejowa 7
tel.: 789 333 326
cr@cus.czernik.pl

strona internetowa: www.cus.czernik.pl

BIP: <https://cus-czernik.bip.gov.pl>

ePUAP: /MGOPS-CZERNIK/skrytka lub /MGOPS-CZERNIK/SkrytkaESP

4	Montaż listew przypodłogowych	11mb
---	-------------------------------	------

L.p.	Korytarz 2 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	57m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	57m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	7m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	13mb

L.p.	biuro nr 13 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	64m ²
2	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	20m ²
3	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	13m ²
4	Montaż listew przypodłogowych	17mb

L.p.	biuro nr 14 - Opis robót	J.m. (m2, mb, szt itp)
1	Skucie istniejących płytek ceramicznych	7m ²
2	Przygotowanie pomieszczenia do malowania ścian i sufitu – zabezpieczenie stałych elementów zabudowy, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie pęknięć	53m ²
3	Malowanie ścian farbą lateksową (kolor do ustalenia) i sufitu farbą białą hipoalergiczną akrylową	53m ²
4	Wymiana podłogi - demontaż starych materiałów podłogowych, ułożenie podkładu pod panele podłogowe, ułożenie paneli podłogowych	14+20% ^m 2
5	Montaż listew przypodłogowych	15mb